

COMPUTO METRICO				
Ristrutturazione villetta sita in Muggiò via De Gasperi 9				
OPERE ESTERNE		U.M.	QTA	PRIX
	Risanamento muro contro terra piano interrato			
Demolizioni	Demolizione marciapiede esistente in cemento lungo tutto il perimetro esterno e trasporto alle PP.DD.. Scavo per circa 60 cm profondità fino al piede della fondazione circa cm 120 e accatastamento del terreno in loco.			
Demolizioni	Rimozione marciapiede in CLS	mq	16.00	
Demolizioni	Scavo in sezione eseguito a macchina e a mano	mc	20.00	
Demolizioni	Scrostamento intonaco ammalorato ml 26x1 mt stima 50%	mq	13.00	
Costruzioni	Ripristino intonaco al grezzo stima 50%	mq	13.00	
Costruzioni	Posa di guaina impermeabile fino a cm 20 oltre l'altezza del marciapiede ml 26 x h 1.2	mq	31.00	
Costruzioni	Posa di polistirene espanso con pelle battentato cm 6	mq	26.00	
Costruzioni	Posa di membrana bugnata di protezione	mq	26.00	
Costruzioni	Posa di tubazione di drenaggio diam. 110 mm su letto di sabbia	ml	22.00	
Costruzioni	Posa di TNT 200gr./mq sulla tubazione di drenaggio	ml	22.00	
Costruzioni	Rinterro parziale con ciottoli drenanti mc= 0.6x22x0.30h	mc	4.00	
Costruzioni	Rinterro con il terreno di risulta con pala meccanica	mc	20.00	
Costruzioni	Formazione marciapiede getto in cls armato con rete diam. 5mm maglia 20x20 larghezza cm 60 spessore cm 10	ml	22.00	
Costruzioni	Pavimentazione con piastrelle in gres spessorato da cm 2	mq	13.20	
Costruzioni	Zoccolatura con piastrelle in gres spessorato da cm 2	mq	13.20	
	Sistemazione esterna lato giardino			
Demolizioni	Demolizione muretti e scale esistenti, inclusa pavimentazione in cemento	cpo	1.00	
Demolizioni	Scavo a macchina con accatastamento terreno in loco	mc	6.00	
Costruzioni	Rifacimento canaletta di raccolta acque e collegamento alla fognatura o pozzo perdente.	ml	6.00	
Costruzioni	Nuovi muretto di contenimento in c.a. altezza circa cm 120, circa ml 12,50 spessore 15 cm armato con rete diam. 8 mm maglia 20x20. Base di fondazione cm 30x20 armata con 4 ferri diam. 10 mm con staffe diam. 8mm ogni 25 cm. Chiamate del diam. 10 mm ogni 25 cm per armatura muretto. Ml 6+3+3= ml 12	mc	2.00	
Costruzioni	Getto soletta in c.a. per formazione piano di posa piastrelle spessore cm 10 circa armata con rete diam. 5 mm maglia cm 20x20= mq 18	mq	18.00	
Costruzioni	Formazione n. 5 scalini in cemento	cpo	1.00	
Costruzioni	Piastrellatura pavimentazione e scalini in gres spessorato cm 2 antiscivolo+ zoccolatura+ rivestimento gradini	mq	18.00	
Costruzioni	zoccolino in gres h 10 cm abbinato	ml	12.00	
Costruzioni	rivestimento n. 5 gradini	cpo	1.00	
	Sistemazione esterna lato strada			
Costruzioni	Nuova formazione scalini di accesso al piano seminterrato, come da progetto, incluso scavi, sottofondo in cls, scalini e pianerottolo in pietra naturale tipo serizzo, muretti di contenimento in c.a.. Incluso Piletta o canaletta di raccolta acque piovane collegata alla fognatura.	cpo	1.00	
	SISTEMAZIONE FACCIATE			
	Lato strada			
Demolizioni	Demolizione scala esterna al piano primo, in c.a. con messa in sicurezza della struttura portante collegata alla scala del vicino.	cpo	1.00	
Costruzioni	Creazione muretto in c.a. per rinforzo per scala vicino	cpo	1.00	
Costruzioni	Apertura nuova porta d'ingresso al piano seminterrato incluso posa in opera di architrave e rifinitura spallette cm 90x210	cpo	1.00	
Costruzioni	Chiusura vano porta ex ingresso e finestra con mattoni UNI semipieni completo intonaco su entrambi i lati	cpo	1.00	
Costruzioni	N.B. spostamento appendimento in facciata linea telefonica (chiedere intervento alla società erogatrice).			
	Lato lungo			
Costruzioni	Adeguamento muratura per riposizionamento in basso n. 2 finestre seminterrato	n.	2.00	
	Lato giardino			
Costruzioni	Chiusura porta di accesso al sottotetto con mattoni semipieni doppio uni intonacati	mq	2.00	
	Facciata generale			

Demolizioni	Rimozione di davanzali e spallette in marmo su tutte le aperture. n. 5 finestre + n. 4 porte finestre	cad.	6.00	
	Telai e monoblocchi per aperture			
Costruzioni	Installazione di monoblocchi completi di cassonetti isolati, spallette isolate e sottobancali su tutte le aperture poste al 1° piano. Incluso demolizioni per adeguamenti vano finestra			
Costruzioni	N. 2 finestre cm 115x160 e n. 1 finestra cm 60x160	n.	3.00	
Costruzioni	N. 2 porte finestre cm 115x250	n.	2.00	
Costruzioni	Installazione di solo telaio aperture al piano interrato			
Costruzioni	n. 1 Porta finestra lato giardino P. Interrato cm 200x270	n.	1.00	
Costruzioni	n. 2 Finestre cm 130x110	n.	2.00	
	Soglie e davanzali			
Costruzioni	Fornitura e posa di davanzali e soglie in pietra naturale (serizzo) finitura piano sega.			
Costruzioni	Piano seminterrato cm 200 + cm130 + cm130 + cm 90	cpo	1.00	
Costruzioni	Piano primo n. 4 x cm 115 + n. 1 x cm 60	cpo	1.00	
	Formazione ponteggio con telai ad H			
Costruzioni	Formazione ponteggio su tutta la facciata	mq	200.00	
Costruzioni	Noleggio ponteggio mesi successivi 4 mesi	mq	200.00	
Costruzioni	Posa di isolamento a cappotto esterno in EPS sp. 12 cm, finito con doppia rasatura e intonachino ai silicati colore chiaro	mq	150.00	
Costruzioni	Sistemazione sotto gronda e frontalino con lastra in acquapanel con gocciolatoio e rasatura. Completo di tinteggiatura al quarzo per esterni ml 26x 0,70.	ml	26.00	
Costruzioni	Eventuale sostituzione grondaia, con nuova gronda in alluminio verniciata testa di moro ml 26	ml	26.00	
Costruzioni	Spostamento e sostituzione di n. 2 pluviali per consentire la posa del cappotto isolante diam. 10 cm.	cad	2.00	
	Sistemazioni n. 2 balconi lato giardino e lato strada ml 3,20x1,00			
Costruzioni	Demolizione di pavimenti e sottofondi esistenti, rimozione delle ringhiere, formazione sottofondo con pendenze, impermeabilizzazione con Mapelastic, formazione nuovo massetto e posa di nuovo pavimento e zoccolino in gres. Contorno pavimento balconi con lastre di marmo serizzo con gocciolatoio.	cpo	2.00	
	Verniciatura inferri lato strada (escluso opere di ripristino da fabbro)			
Costruzioni	Pulizia, scartavetratura e verniciatura con smalto sintetico della recinzione lato strada circa ml 7	cpo	1.00	
	Ripristino recinzione in lastre di cemento prefabbricate lato giardino			
Costruzioni	Ripristino muretto in cemento lato giardino: idropulizia, trattamento passivizzante dei ferri arrugginiti a vista, ripristino con malta Planitop Mapei e verniciatura a spruzzo colore grigio. Circa ml 31.75 h 1.50= mq 48	cpo	1.00	
	Rete di scarico acque meteoriche			
Costruzioni	Collegamento alla fognatura della rete delle acque bianche realizzata in PVC ad innesto diam. cm 14, incluso pozzetti per n. 2 pluviali, raccolta acqua canaletta posta sul lato giardino e piletta posta adiacente alla porta d'ingresso al piano seminterrato. Incluso scavi, pozzetti e rinterri.	ml	22.00	
	Rete di scarico acque nere			
Costruzioni	Nuova rete fognaria realizzata con tubazioni diam 110 mm ad innesto con guarnizioni, collegata alla fognatura comunale, incluso pozzetto con sifone ispezionabile tipo Firenze, scavi e rinterri.	ml	13.00	
Costruzioni	Colonna montante dal piano interrato al tetto per scarico acque nere bagni e cucina, tubazione diam. 110 con braghe al piano per allacciamento sanitari. Incluso tracce a muro e ripristini. N. 1 h ml 6.50	cpo	1.00	
	Opere interne Piano seminterrato			
Demolizioni	Demolizione tramezzi esistenti	mq	36.00	
Demolizioni	Demolizione scalini ingresso esistente n. 3	cpo	1.00	
Demolizioni	Demolizione massetto in cls esistente eseguita con mezzo meccanico	mq	77.00	
Demolizioni	Scavo terreno per formazione vespaio fino al piede della fondazione altezza cm 60 realizzato a macchina con minipala	mc	46.00	

Costruzioni	Posa di barriera anti RADON (nylon)	mq	77.00	
Costruzioni	Posa di Igloo h cm 30 + getto di completamento spessore cm 5 e armatura diam. 5mm maglia cm 20x20	mq	77.00	
Costruzioni	Formazione di areazione per vespaio con n. 6/8 tubazioni diam. cm 10 incassati nella muratura esistente con uscita a quota + 40 cm dal piano marciapiede, inclusa griglia antinsetti.	cad.	6.00	
Costruzioni	Formazione di caldana a copertura impianti spessore cm 6	mq	77.00	
Costruzioni	Formazione di massetto di sabbia e cemento fibro rinforzato, eseguito a copertura dell'impianto di riscaldamento a pavimento, idoneo per riscaldamento a pavimento spessore cm 5 finito a fratazzo	mq	77.00	
Costruzioni	Realizzazione di nuovi tramezzi in mattoni forati spessore cm 8 intonacati al civile su entrambi i lati	mq	19.00	
Costruzioni	Posa in opera di telai per porte a battente	n.	2.00	
Costruzioni	Finitura con parasigoli per passaggio porta scorrevole esterno muro	n.	1.00	
Costruzioni	Isolamento lato confinante con il vicino realizzato con pannelli in acquapanel montati su struttura in acciaio completo di isolamento termico in lana minerale spessore 6 cm, finito con rasatura cementizia al civile. Incluso rinforzo in legno per pensili cucina	mq	40.00	
Costruzioni	Scrostamento vecchio intonaco ammalorato, ripristino e rasatura al civile di tutte le pareti ml 37 x h 2.80	mq	105.00	
Costruzioni	SOLO RIFACIMENTO PARZIALE soffitto a seguito delle demolizioni tramezzi e impianti stima circa 10 mq	mq	10.00	
Costruzioni	Formazione scala di collegamento al piano superiore realizzata in c.a. a disegno semplice n. 16 pedate e n. 17 alzate (con 4 pié d'oca)	cpo	1.00	
	Opere di finitura			
Costruzioni	Posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato posato a colla su tutta la superfice (costo fornitura max 25€/mq) formato max cm 20x120 o cm 60x60	mq	77.00	
Costruzioni	Fornitura e posa di zoccolino battiscopa in gres	ml	50.00	
Costruzioni	Posa in opera rivestimento bagno (circa mq 26 prix fornitura max 25€/mq)	cpo	1.00	
Costruzioni	Rivestimento scala in gres porcellanato come pavimento 16 pedate e 17 alzate	cpo	1.00	
Costruzioni	Tinteggiatura di tutti i locali plafoni bianchi e pareti colore chiaro circa	mq	228.00	
	Opere interne Piano primo			
Demolizioni	Demolizione solaio per realizzare la nuova scala interna, bilancino di rinforzo strutturale in c.a. incluso opere di rifinitura	cpo	1.00	
Demolizioni	Demolizione tramezzi esistenti	mq	95.00	
Costruzioni	Posa in opera di telai per porte a battente	n.	6.00	
Demolizioni	Demolizione del massetto solo locale bagno	mq	5.00	
Costruzioni	Realizzazione di nuovi tramezzi in mattoni forati spessore cm 8 intonacati e finiti a gesso su entrambi i lati (escluso i bagni)	mq	62.00	
Costruzioni	Formazione di massetto di sabbia e cemento fibro rinforzato, eseguito a copertura dell'impianto di riscaldamento a pavimento, idoneo per riscaldamento a pavimento spessore cm 5 finito a fratazzo	mq	77.00	
Costruzioni	Isolamento acustico lato confinante con il vicino realizzato con lastra Diamant Phono accoppiata con pannello fonoisolante da 4 cm, finito con stuccatura a gesso.	mq	46.00	
Costruzioni	Ripristino vecchi intonaci con rasatura a base gesso	mq	140.00	
Costruzioni	Ripristino soffitto parziale per demolizione tramezzi e rasatura completa in sostituzione del controsoffitto	mq	77.00	
	Finiture			
Costruzioni	Posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato posato a colla su tutta la superfice	mq	77.00	
Costruzioni	Fornitura e posa di zoccolino battiscopa in gres	ml	82.00	
Costruzioni	Fornitura e posa in opera rivestimento bagni (circa mq 25 mq)	cad.	2.00	
Costruzioni	Formazione di botola di accesso al sottotetto dal corridoio con scala retrattile a pantografo, incluso demolizione, riquadratura foro e installazione della scala.	cad.	1.00	
Costruzioni	Posa di lana minerale in rotoli spessore cm 12 sullestradosso del solaio (sottotetto)	mq	77.00	
Costruzioni	Tinteggiatura di tutti i locali plafoni bianchi e pareti colore chiaro circa	mq	340.00	
	Impianto riscaldamento			
Idraulico	Impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione per riscaldamento e produzione ACS caldaia tipo BAXI Luna Prime 24 con n° 2 collettori di distribuzione, emissione fumi con canna fumaria fino al tetto e immissione aria esterna. Incluso formazione di 2 prese d'aria dall'esterno diam. 120 mm.			

Idraulico	Fornitura e posa pannello isolato per distribuzione a pavimento al piano seminterrato spessore totale 60 mm (38+22)+ posa di tubazioni radianti in polietilene con collegamento al collettore.	mq	77.00	
Idraulico	Fornitura e posa pannello isolato per distribuzione a pavimento, al piano primo spessore 45 mm (23+22)+ posa di tubazioni radianti in polietilene con collegamento al collettore.	mq	77.00	
Idraulico	Fornitura e posa collettori di distribuzione completi di valvole di regolazione	n.	2.00	
Idraulico	Fornitura e posa caldaia Baxi Luna Prime 24 incluso collegamenti ACS, collettori, canna fumaria, termostato di regolazione e scarico condensa	cpo	1.00	
Impianto GAS				
Idraulico	Nuova linea di collegamento dal contatore alla caldaia e alla cucina sotto traccia.	cpo	1.00	
Impianto idrico Bagni e cucina				
Idraulico	Realizzazione di impianto idrosanitario con tubazioni di scarico in PVC ad innesto, acqua calda e fredda con multistrato 16x2mm raccordi a pressare e collettori di distribuzione al piano (n. 2).			
Idraulico	Piano terra 4 punti acqua per wc, bidet, lavabo, doccia e lavatrice. Allacci per cucina e lavastoviglie + rubinetto esterno di servizio per giardino . Complessivamente n. 8 punti	punti	8.00	
Idraulico	Piano primo n. 8 punti acqua (4+4) per i bagni. Totale 8 punti	punti	8.00	
Idraulico	Fornitura e posa cassette di scarico wc complete di placche tipo sigma 8	n.	2.00	
Idraulico	Fornitura e posa di n° 2 collettore di distribuzione impianto idrico	n.	2.00	
Impianto climatizzazione				
Piano terra				
Idraulico	Climatizzazione Inverter Dual split 12000+12000 BTU, impianto completo di tubazioni in rame ¼ + 3/8, cassetta da incasso con scarico condensa e unità esterna marca Samsung o similari	cpo	1.00	
Piano primo				
Idraulico	Climatizzazione con Trial split 12000+9000+7000 BTU impianto completo di tubazioni in rame ¼ + 3/8, cassetta da incasso con scarico condensa e unità esterna marca Samsung o similari	cpo	1.00	
Impianto elettrico				
Elettricista	Impianto elettrico da 6KW composto da quadro sotto contatore, quadro elettrico generale, quadro al piano primo. Nuova rete di terra con n° 2 dispersori. Quadri elettrici tipo Bticino placche e frutti Matix Go con placca in polimero si prevedono n. 40 al piano seminterrato e 65 punti al piano primo (incluso elettrificazione tapparelle).			
Elettricista	Quadri elettrici piano terra 36 moduli, piano primo 12 moduli, linee separate protette da interruttori differenziali magnetotermici, linee di collegamento al contatore 2x6mm, rete di terra 1x6mm 2 dispersori con pozzetto, linea di collegamento al piano primo 3x4mm.	a corpo	1.00	
Elettricista	Distribuzione n. 105 punti (prese o punti comando) MatixGo	n.	105.00	
Elettricista	Alimentazione climatizzatori 3x2.5 mm + cavi di collegamento agli split 1.5mm x5	cpo	1.00	
Impianto videocitofonico				
Elettricista	Nuovo impianto videocitofonico composto da una postazione esterna e 2 videocitofoni interni Bticino o Vimar	cpo	1.00	
Impianto Tv				
Elettricista	Installazione parabola sull'antenna esistente, nuovo impianto di distribuzione digitale terrestre e SAT (previsti 5 punti)	cpo	1.00	
Costruzioni	SOLO PREDISPOSIZIONE impianto di allarme e video sorveglianza	cpo	1.00	
Costruzioni	Assistenza impianti idrici, riscaldamento ed elettrici	cpo	1.00	
Forniture sanitari e rubinetteria				
Fornitura e posa di sanitari (escluso mobili bagno e box doccia)				
Idraulico	n. 3 Wc (con tavoletta soft close)	n.	3.00	
Idraulico	n. 3 bidet	n.	3.00	
Idraulico	n. 3 piatti doccia	n.	3.00	
Idraulico	Fornitura e posa Miscelatori			
Idraulico	n. 3 Bidet	n.	3.00	

Idraulico	n. 3 Lavabo	n.	3.00	
Idraulico	n. 3 Gruppo doccia + soffione e braccetto	n.	3.00	
	Serramenti esterni			
Costruzioni	Porta blindata 90x210 con doppio cilindro europeo occhio e lama parasplifferi. Pannello interno bianco, pannello esterno in vetroresina adatto alle intemperie. Montaggio su controtelaio murato.	cpo	1.00	
Costruzioni	Finestre e porte finestre in PVC bianco massa telaio da 70 mm isolamento termico $U_w \geq 1,3 \text{ W / m}^2\text{K}$, adatto alle detrazioni fiscali			
	Piano interrato senza tapparelle			
Costruzioni	n. 2 finestre a 2 ante cm 130 h110 . N. 1 PF a 3 ante con sopraluce cm 200xh270 senza tapparella	cpo	1.00	
	Piano primo con tapparelle in alluminio motorizzate			
Costruzioni	n. 2 PF 2 ante cm 115x250. N. 2 Finestre cm 115x160. N. 1 Finestra 60x160	cpo	1.00	
	Opere da fabbro			
	Inferriate finestre piano seminterrato a disegno semplice			
Costruzioni	Fisse n. 2 cm 130x110	cpo	2.00	
Costruzioni	Apribile n. 1 cm 200 x h 270 a 3 ante apribile con serratura	cpo	1.00	
Costruzioni	Balconi ringhiere in ferro a disegno semplice h 110 cm posata con staffe fissate sui frontali verniciata con smalto micaceo ml 5,20 cad.	cpo	2.00	
Costruzioni	Ringhiera scala interna ml circa 3,30	cpo	1.00	
Costruzioni	Ringhiera lato posteriore per protezione dislivello ml 9, incluso corrimano scaletta	cpo	1.00	
Costruzioni	Ringhiera lato ingresso su due lati ml 5	cpo	1.00	
	Smaltimento macerie, terreno e materiali di risulta alle PP DD			
Costruzioni	Movimentazione trasporto e smaltimento macerie	mc	35.00	
Costruzioni	Movimentazione trasporto e smaltimento terreno con motrice o cassone da 10 mc	mc	72.00	
Costruzioni	Smaltimenti materiali misti: legno, vetri, acciaio, imballaggi, ecc..	n.	3.00	
	Impianto di cantiere e oneri sicurezza	cpo	1.00	
	Totale lavori Imponibile			
	Iva agevolata 10%			
	Totale Iva inclusa			

