



Abdul Edilizia

di Elhamzaoui Abdelghani

Via Moro, 6 - 20835 Muggiò MB

C.F. LHMBLG83T28Z330D P.IVA 09976150962

339/2553291 abdul@abduledilizia.it

ANALISI ECONOMICA E COMPUTO METRICO PREZZATO

Intervento di costruzione presso
Farmacia alla Porada – Cabiato (CO)

1. Quadro sintetico

Capitolo	Importo netto	Osservazione sintetica
A. Allestimento cantiere	€ 3.500	Voce ordinaria
B. Scavi e reinterri	€ 2.365	Voce ordinaria
C. Rimozioni e demolizioni	€ 3.160	Voce ordinaria
D. Nuove opere edili	€ 12.485	Voce ordinaria
E. Strutture in c.a. e fondazioni	€ 11.447,50	Voce ordinaria
F. Serramento	€ 6.960	Voce ordinaria
G. Sottoservizi, impianto elettrico, segnaletica e verde	€ 13.000	Voce ordinaria

A. Allestimento cantiere

Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u.	Totale
Allestimento area di cantiere completo	a.c.	1	€ 3.500,00	€ 3.500

Subtotale capitolo				€ 3.500
---------------------------	--	--	--	----------------

B. Scavi e reinterri

Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u.	Totale
Scavo sottoservizi	ml	18	€ 45,00	€ 810
Reinterro sottoservizi	ml	18	€ 30,00	€ 540
Rimozione terreno area parcheggi e rampa	mc	29	€ 35,00	€ 1015
Subtotale capitolo				€ 2.365

C. Rimozioni e demolizioni

Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u.	Totale
Rimozione recinzione metallica esistente	ml	12	€ 35,00	€ 420
Rimozione vegetazione esterna	a.c.	1	€ 500,00	€ 500
Rimozione serramento esistente e soglia	a.c.	1	€ 900,00	€ 900
Demolizione porzione muratura esterna	a.c.	1	€ 800,00	€ 800
Demolizione muro recinzione esistente	ml	12	€ 45,00	€ 540
Subtotale capitolo				€ 3.160

D. Nuove opere edili

Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u.	Totale
Creazione muretto in c.a. per recinzione	ml	21	€ 150,00	€ 3.150
Formazione parcheggi in asfalto	mq	50	€ 55,00	€ 2.750
Formazione solaio piano terra corpo scala	mq	27,5	€ 160,00	€ 4.400
Camminamenti esterni e rampe	mq	23	€ 95,00	€ 2.185
Subtotale capitolo				€ 12.485

E. Strutture in c.a. e fondazioni

Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u.	Totale
Scavo fondazione	mc	33	€ 40,00	€ 1.320
Oneri scarica terre e rocce	q	60	€ 25,00	€ 1.500
Magrone sp. 10 cm	mc	3	€ 160,00	€ 480
Platea e travi di irrigidimento	mc	10,5	€ 220,00	€ 2.310
Casseri	mq	60	€ 45,00	€ 2.700
Acciaio di armatura	kg	1255	€ 2,50	€ 3.137,5
Subtotale capitolo				€ 11.447,50

F. Serramento

Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u.	Totale
Infisso alluminio 4,00 x 3,00 m circa	mq	12	€ 580,00	€ 6960
Subtotale capitolo				€ 6.960

G. Sottoservizi, impianti esterni, segnaletica e verde

Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u.	Totale
Rete elettrica esterna	a.c.	1	€ 2.500,00	€ 2.500
Rete acqua	a.c.	1	€ 2.500,00	€ 2.500
Rete fognaria	a.c.	1	€ 2.000,00	€ 2.000
Illuminazione esterna e quadro	a.c.	1	€ 3.700,00	€ 3.700
Segnaletica parcheggi	a.c.	1	€ 1.100,00	€ 1.100
Sistemazione verde	a.c.	1	€ 1.200,00	€ 1.200
Subtotale capitolo				€ 13.000

TOTALE + IVA	SCONTO APPLICATO	TOTALE SCONTATO + IVA
€ 51.917,50	5%	€ 50.271,63 + IVA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE PREVENTIVO N° 18.2026 del 13/04/2026

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

ACCONTO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO: **30%**
 COMPLETAMENTO OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE: **30%**
 COMPLETAMENTO OPERE DI COSTRUZIONE MURARIA: **30%**
 SALDO A FINE LAVORI: **10%**

NOTA BENE: I LAVORI RICHIESTI NON PRESENTI SU QUESTO PREVENTIVO VANNO PREVENTIVATI E PAGATI IMMEDIATAMENTE.

PERSONA FISICA/GIURIDICA

Il sottoscritto
 Nato a il
 Codice Fiscale
 Residente in Via Comune
 CAP Provincia

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare integralmente il preventivo indicato sopra e le condizioni di pagamento concordate in data

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità del committente

LUOGO E DATA

FIRMA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL

COMMITTENTE/CLIENTE

.....

.....

