

PREVENTIVO del 08/05/2025

Ristrutturazione unità immobiliare

Via Castiglione snc, Arosio (CO)

Committente: Silvia

Tempi di consegna: 100 gg lavorativi

Modalità pagamento: DA DEFINIRE

Validità preventivo: 30 giorni

nr	Voce di Capitolato	UM	UNITARI	TOTALE
A_LAVORI EDILI				
01_ OPERE DI CANTIERIZZAZIONE				
1.1	Protezione e messa in sicurezza dell'area di cantiere, delle zone di passaggio con teli di nylon e/o cartoni, installazione di cartellonistica di cantiere e relativa pulizia periodica del cantiere. Inclusa l'installazione del quadro di cantiere.	mq	200,00 5,50 €	1.100,00 €
02_ OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE				
2.1	Rimozione di impianti idraulici ed elettrici presenti all'interno dell'immobile (sanitari, rubinetterie, lavabi, sfilaggio impianti elettrici), comprese eventuali piccole opere murarie di demolizione ed il trasporto dal piano stradale alle pubbliche discariche. Il calcolo considera il numero di sanitari da rimuovere (es. vaso, vasca, bidet, lavabo, caldaia, scaldino ecc.) e gli impianti in una unità per ogni stanza ove è presente l'impianto elettrico.	nr	26,00 20,00 €	520,00 €
2 WC, 2 VASCHE, 1 BIDET, 1 LAVABO, IMPIANTI VARI, 9 TERMOSIFONI				
2.2	Rimozione di opere in legno, ferro e plastica (serramenti e arredi) calcolati sulla superficie vuoto per pieno, compresi telaio e/o tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico e trasporto dal piano stradale alle pubbliche discariche.	mq	24,00 20,00 €	480,00 €
2.5	Demolizione della pavimentazione e del battiscopa annesso, incluso il sottostante massetto (sottofondo dello spessore da 6 a 10 cm). E' compreso il trasporto dal piano stradale alle pubbliche discariche.	mq	15,00 43,00 €	645,00 €
BAGNI + PORZIONE DISIMPEGNO				
2.6	Demolizione della pavimentazione e del battiscopa annesso, incluso il sottostante massetto (sottofondo dello spessore da 11 a 15 cm). E' compreso il trasporto dal piano stradale alle pubbliche discariche.	mq	105,00 58,00 €	6.090,00 €
PIANO INTERRATO				
2.7	Rimozione del battiscopa in grès / maiolica / marmo / legno, compreso il trasporto dal piano stradale alle pubbliche discariche.	ml	88,00 4,00 €	352,00 €
2.8	Rimozione di rivestimenti in ceramica e relativo collante di fissaggio, compreso il trasporto dal piano stradale alle pubbliche discariche.	mq	20,00 15,00 €	300,00 €
BAGNO				
2.11	Demolizione di tavolati non portanti 10/15 cm, compreso trasporto dal piano stradale alle pubbliche discariche. Il calcolo considera i mq vuoto per pieno fino ad aperture di 4 mq.	mq	85,00 24,50 €	2.082,50 €
COME DA PROGETTO (INTERRATO E RIALZATO)				

03_ ASSISTENZA AL CARICO/SCARICO E SMALTIMENTI

3.1 Assistenza con personale per il carico delle forniture edili e delle finiture acquistate, compreso lo scarico dei materiali di risulta per tutto il periodo di durata dei lavori. Si ritiene verificata la possibilità di installare un argano e di parcheggiare il mezzo di trasporto ai piedi dell'argano. Possibilità di tiro fino al quinto piano.	mc	63,79	77,00 €	4.911,83 €
---	----	-------	---------	------------

3.4 Smaltimento di materiale proveniente da demolizioni e rimozioni comprensivo di oneri di discarica - MACERIE EDILI PULITE .	mc	26,96	100,00 €	2.696,00 €
--	----	-------	----------	------------

3.5 Smaltimento di materiale proveniente da demolizioni e rimozioni comprensivo di oneri di discarica - RIFIUTI MISTI DA CANTIERE (non differenziati, legno, plastica, ferro ecc.)	mc	2,39	700,00 €	1.673,88 €
---	----	------	----------	------------

04_ IMPERMEABILIZZAZIONI E PRIMER

4.1 Fornitura e posa in opera di malta monocomponente elastica a base cementizia (tipo Nanoflex) per l'impermeabilizzazione di pareti bagni, compresa la rete interposta tra il primo e il secondo strato.	mq	10,00	35,00 €	350,00 €
BAGNI				

4.5 Fornitura e posa in opera di Primer G MAPEI , primer a base di resine sintetiche per consolidamento superficie e miglioramento e dell'adesione di rasature, pitture, adesivi per parati, colle, colle per piastrelle e malte da intonaco.	mq	115,00	8,50 €	977,50 €
PARETI INTERRATO				

05_ MURATURE E OPERE COMPLEMENTARI

5.3 Costruzione di tavolati mediante fornitura, trasporto e posa in opera di blocchetti forati (da 8/10 cm) . Il calcolo considera i mq vuoto per pieno fino ad aperture di 2 mq.	mq	48,00	55,00 €	2.640,00 €
COME DA PROGETTO				

5.5 Costruzione di muratura perimetrale mediante fornitura, trasporto e posa in opera di blocchi forati (da 25/30 cm) . Il calcolo considera i mq effettivi, al netto di tutte le eventuali aperture.	mq	10,00	80,00 €	800,00 €
CHIUSURE SOTTO FINESTRE				

5.13 Fornitura e posa in opera di architrave in laterocemento, comprese le opere murarie per l'alloggiamento della stessa.	nr	7,00	200,00 €	1.400,00 €
CAMERE, DISIMPEGNI, BAGNI, SCALA INTERRATO				

5.14 Fornitura e posa in opera di controtelaio per vano porta da cm 70-80-90x210, compresa la quadratura del vano.	nr	7,00	129,50 €	906,50 €
CAMERE, DISIMPEGNI, BAGNI, SCALA INTERRATO				

06_ INTONACI

6.1 Ripresa intonaco sulle pareti dove è stato rimosso il rivestimento in ceramica e sulle tracce dei tramezzi demoliti (i mq effettivi di ripresa andranno verificati a seguito delle demolizioni).	mq	28,50	24,00 €	684,00 €
---	----	-------	---------	----------

6.2 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato di fondo a base di calce. Con messa a piombo ed a squadra degli stessi mediante l'ausili di fasce guida e angolari in acciaio.	mq	116,00	26,00 €	3.016,00 €
--	----	--------	---------	------------

07_ OPERE DI SOTTOFONDO E AUTOLIVELLANTE

- 7.1 **Realizzazione di nuovo massetto** con altezza variabile **fino a 5 cm**, in funzione dello spessore e del tipo di pavimento scelto, con fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia e cemento.
- | | | | |
|----|--------|---------|------------|
| mq | 210,00 | 34,50 € | 7.245,00 € |
|----|--------|---------|------------|

CHIUSURA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO (INTERRATO + RIALZATO)

- 7.1 **Realizzazione di nuovo massetto** con altezza variabile **da 6 a 10 cm**, in funzione dello spessore e del tipo di pavimento scelto, con fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia e cemento.
- | | | | |
|----|--------|---------|------------|
| mq | 120,00 | 43,00 € | 5.160,00 € |
|----|--------|---------|------------|

BAGNI PIANO RIALZATO E TUTTO IL PIANO INTERRATO

08_ OPERE IN CARTONGESSO

- 8.1 **Realizzazione di controsoffitto**, con pannelli di cartongesso spessore 13 mm e guide di sostegno, escluso eventuali ponteggi.
- | | | | |
|----|-------|---------|------------|
| mq | 40,00 | 85,50 € | 3.420,00 € |
|----|-------|---------|------------|

09_ PAVIMENTAZIONI E OPERE COMPLEMENTARI

- 9.2 **Posa in opera della pavimentazione** con adeguati utensili, spessoratura e stuccatura finale (restano escluse colle e stucchi, in quanto andranno scelte e stabilite in funzione del tipo di pavimentazione da posare). Formati di pavimenti che hanno dimensioni di **15x60, 15x90, 20x120, 60x60, 80x80, 100x100 e/o simili**.
- | | | | |
|----|--------|---------|------------|
| mq | 105,00 | 26,00 € | 2.730,00 € |
|----|--------|---------|------------|

PIANO RIALZATO

- 9.9 **Posa in opera del battiscopa** perimetrale (restano escluse colle e stucchi, in quanto andranno scelte e stabilite in funzione del tipo di pavimentazione da posare).
- | | | | |
|----|--------|--------|----------|
| ml | 110,00 | 7,00 € | 770,00 € |
|----|--------|--------|----------|

- 9.12 **Posa in opera dei rivestimenti** con adeguati utensili, spessoratura e stuccatura finale (restano escluse colle e stucchi, in quanto andranno scelte e stabilite in funzione del tipo di rivestimento da posare). Formati di rivestimenti che hanno dimensione massima **compresa tra 60 cm e 120 cm**, e dimensione minima non superiore a 100 cm.
- | | | | |
|----|-------|---------|------------|
| mq | 30,00 | 38,00 € | 1.140,00 € |
|----|-------|---------|------------|

BAGNI H 220 LATO DOCCIA H 120 LATO SANITARI

10_ IMPIANTI IDRAULICI E TERMO-IDRAULICI

- 10.1 **Smontaggio di radiatore o fancoil**, (resta esclusa qualsiasi opera provvisoria e smaltimento).
- | | | | |
|----|------|---------|----------|
| nr | 9,00 | 22,00 € | 198,00 € |
|----|------|---------|----------|

- 10.12 **Realizzazione di impianto di riscaldamento radiante del tipo umido**, mediante posa in opera di pannelli e tubi indicati nella sezione prodotti. Inclusa realizzazione di collettore (fornito separatamente) e linea da collettore a caldaia, valvole specifiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- | | | | |
|----|--------|---------|------------|
| mq | 210,00 | 32,00 € | 6.720,00 € |
|----|--------|---------|------------|

PIANO INTERRATO E RIALZATO

- 10.16 **Modifica/sostituzione della braga esistente** per nuove diramazioni di scarico.
- | | | | |
|----|------|----------|----------|
| nr | 3,00 | 274,00 € | 822,00 € |
|----|------|----------|----------|

3 BAGNI

- 10.17 **Realizzazione centralina per impianto idraulico** (valida per un singolo ambiente), con mandata e ritorno di ogni diramazione dell'impianto idraulico.
- | | | | |
|----|------|----------|----------|
| nr | 3,00 | 250,00 € | 750,00 € |
|----|------|----------|----------|

3 BAGNI

10.19	Realizzazione di punti acqua e scarico per gli impianti idrico sanitari bagno e cucina , comprendente la messa in opera delle tubazioni per l'alimentazione (in multistrato a pinzare e/o con tubazioni in PVC a saldare) e lo scarico dei vari apparecchi (esclusa fornitura di cassetta da incasso, sifoname, raccorderia e rubinetti filtro), opportunamente dimensionate e coibentate, compresi tutti i pezzi speciali.	nr	16,00	280,00 €	4.480,00 €
	3 WC, 3 BIDET, 3 DOCCE, 3 LAVABO, 2 CUCINE, 2 LAVATRICI				
10.21	Posa in opera e collaudo finale di apparecchio sanitario del tipo wc, bidet, lavabo , e delle relative rubinetterie. Restano esclusi i mobili bagno.	nr	4,00	75,00 €	300,00 €
	2 WC, 2 BIDET				
10.22	Posa in opera e collaudo finale di apparecchio sanitario tipo vasca o piatto doccia e delle relative rubinetterie. Restano esclusi box doccia in cristallo e vasca e/o doccia con idromassaggio.	nr	2,00	128,00 €	256,00 €
	2 DOCCE				
10.23	Montaggio mobile bagno compresi eventuali colonna e specchio. Restano esclusi tutti gli altri accessori e le forniture per relativo montaggio. N.B. Il costo è da confermare in funzione della tipologia scelta dalla committenza.	nr	2,00	250,00 €	500,00 €
10.25	Montaggio box doccia angolare e/o a tre lati . Restano esclusi tutti gli accessori per il relativo montaggio. N.B. Il costo è da confermare in funzione della tipologia scelta dalla committenza.	nr	2,00	300,00 €	600,00 €
10.29	Realizzazione predisposizione condizionatori compresi di scatola, tubazione di adeguata sezione (prevista per una lunghezza massima di 5 ml) e scarico di condensa (esclusi la fornitura e il montaggio dei condizionatori). Il calcolo considera il numero delle unità interne da predisporre.	nr	3,00	290,00 €	870,00 €
	CAMERE + SOGGIORNO				
10.41	Posa in opera di pompa di calore aria-acqua inverter da 12 kW , con collegamento a impianto di riscaldamento a pavimento e impianto acs sanitaria, comprensiva di: Installazione unità esterna e interna (monoblocco o split), collegamento idraulico alla rete di distribuzione e bollitore ACS (200-300 L), collegamento elettrico con adeguamento quadro (se necessario) e inserimento centralina climatica, installazione e collegamento accessori, coibentazione tubazioni secondo normativa, collaudo, messa in funzione e rilascio dichiarazione di conformità DM 37/08.	nr	1,00	5.500,00 €	5.500,00 €
	IL COSTO E' DA CONFERMARE IN FUNZIONE DEL PROGETTO DEL TERMOTECNICO				

11_ IMPIANTI ELETTRICI E COMPLEMENTI

11.1	Realizzazione di impianto elettrico , telefonico, TV, citofonico, interruttori normali e devianti, prese bipasso e Siemens, conforme alla Norma CEI 64-8 con potenza fino a 6 kW, a partire dal centralino domestico con tubazioni di distribuzione antifiamma, realizzato sotto traccia con conduttori di adeguata sezione, con placche e frutti BTICINO MATIX (o similare), incluso fornitura, trasporto e posa.	nr	140,00	70,00 €	9.800,00 €
	STIMATI 90 PUNTI AL PIANO RIALZATO + 50 AL PIANO INTERRATO				

11.2	Realizzazione di quadro elettrico , con interruttori generale, magnetotermici e differenziali, salvavita conforme alla Norma CEI 64-8 con potenza fino a 6 kW, incluso fornitura, trasporto e posa.	ac	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
11.8	Realizzazione di messa a terra , compresa la fornitura e posa in opera di pozzetto in plastica 30x30 cm, corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra. E' esclusa la fornitura e posa in opera del cavo per la realizzazione della linea elettrica che dovrà essere adeguatamente dimensionato.	nr	1,00	320,00 €	320,00 €
11.11	Linea induzione cucina	nr	2,00	250,00 €	500,00 €
12_ OPERE PREPARAZIONE PARETI E TINTEGGIATURA					
12.1	Rasatura delle pareti interne e dei soffitti dell'immobile, mediante stuccatura e relativa carteggiatura, con inserimento di rete e paraspigoli (ove necessario).	mq	300,00	26,00 €	7.800,00 €
NUOVE PARETI + RASATURE PARZIALI PARETI ESISTENTI + RASATURA TOTALE PERIMETRO INTERRATO					
12.2	Pittura completa delle pareti e/o soffitti dell'immobile mediante applicazione di due mani di tinta traspirante bianca .	mq	405,00	8,00 €	3.240,00 €
PIANO RIALZATO					
13_ OPERE DA SERRAMENTISTA					
13.1	Montaggio di porta battente , filo muro, libro, compreso il trasporto dal piano stradale al piano immobile, escluso eventuali noli per utilizzo piattaforme e/o permessi. La computazione è intesa per singolo pezzo.	nr	10,00	110,00 €	1.100,00 €
13.3	Montaggio porta blindata compreso il trasporto dal piano stradale al piano immobile, ed escluso eventuali noli per utilizzo piattaforme e/o permessi. La computazione è intesa per singolo pezzo.	nr	1,00	250,00 €	250,00 €
14_ ASSISTENZE MURARIE					
14.1	Assistenza muraria per portoncino blindato: smuraggio telaio, rimozione controtelaio, muratura nuovo controtelaio. Esclusa la fornitura del controtelaio.	nr	1,00	400,00 €	400,00 €
14.3	Assistenza muraria relativa all'apertura e alla chiusura di tutte le tracce (parete e pavimento) per tutti gli impianti tecnologici preventivati: comprensiva della muratura di impianto elettrico, impianto idraulico. Eseguite con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici compreso ponti di servizio e/o trabattelli a norma fino ad un massimo di 4,00 mt. di altezza. Il prezzo si intende altresì comprensivo dell'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del calo in basso e trasporto alle discariche autorizzate.	ac	1,00	8.847,20 €	8.847,20 €

16_ SCAVI

- 16.2 **Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti e/o rocce tenere.** Fino a una profondità di m 0,60. Compreso lo smaltimento, carico, trasporto e scarico in pubblica discarica autorizzata.

mc	52,00	110,00 €	5.720,00 €
----	-------	----------	------------

SCAVO PER VESPAIO

- 16.7 **Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata** diametro 6 mm e maglia 20 cm x 20 cm.

mq	105,00	22,00 €	2.310,00 €
----	--------	---------	------------

PER MAGRONE (PIANO DI POSA DEL VESPAIO)

17_ FOGNATURE

- 17.1 **Tubazioni in PVC rigido per colonne di scarico** verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, compresi i relativi pezzi speciali. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 100 mm. Per utilizzo di diametri maggiori, verrà calcolato sovrapprezzo.

ml	24,00	32,00 €	768,00 €
----	-------	---------	----------

18_ CALCESTRUZZI

- 18.1 **Calcestruzzo non strutturale per fondazione,** in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25.

mc	10,50	250,00 €	2.625,00 €
----	-------	----------	------------

MAGRONE (PIANO DI POSA DEL VESPAIO)

19_ SOLAI E BALCONI

- 19.4 **Realizzazione di vespaio aerato** realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi plastici con forma a cupola delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, posati a secco e collegati. Saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C, con intercapedine atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Compreso il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza fino a 40 cm.

mq	105,00	70,00 €	7.350,00 €
----	--------	---------	------------

- 19.10 **Copertine con gocciolatoio e battente** in lastre di pietra naturale (serizzo), per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compreso gocciolatoio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

mq	15,00	160,00 €	2.400,00 €
----	-------	----------	------------

DAVANZALI E SOGLIE PIANO RIALZATO

A_ TOTALE (iva esclusa)

127.516,41 €

TOTALE SCONTATO (iva esclusa)

122.250,88 €

B_ONERI PER LA SICUREZZA

1	Oneri della sicurezza ai sensi del D.LGS. 81/08 e s.m.i. per cantieri con importo lavori oltre € 40.000,00.	ac	1,00	650,00 €	650,00 €
B_ TOTALE (iva esclusa)					650,00 €

C_PRATICHE BUROCRATICHE

1	Esecuzione dei lavori: incarico di Direzione Lavori.	ac	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
2	Nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/08) per redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e trasmissione della notifica preliminare alle ASL competenti. N.B. la nomina del coordinatore è una responsabilità esclusiva del Committente ed è obbligatoria. Il mancato adempimento può inficiare il buon esito della detrazione fiscale sulla ristrutturazione.	ac	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
C_ TOTALE (iva esclusa)					3.000,00 €

D_FORNITURE

•	Fornitura di pavimentazione in gres porcellanato con formato e finitura a scelta. Il prezzo è da intendersi indicativo.	mq	105,00	20,00 €	2.100,00 €
•	Fornitura di rivestimenti in gres porcellanato con formato e finitura a scelta. Il prezzo è da intendersi indicativo.	mq	30,00	20,00 €	600,00 €
•	Fornitura di colla e stucco per la posa dei pavimenti e dei rivestimenti in gres. Il prezzo è da intendersi indicativo.	mq	135,00	15,00 €	2.025,00 €
•	Fornitura di porte interne a battente LAM. BIANCO (dimensioni standard). Il prezzo è da intendersi indicativo.	nr	10,00	265,00 €	2.650,00 €
•	Fornitura di battiscopa in MDF con formato e finitura a scelta. Il prezzo è da intendersi indicativo.	ml	110,00	3,50 €	385,00 €
•	Fornitura di GEBERIT per wc, compreso di placca SIGMA01. Il prezzo è da intendersi indicativo.	nr	3,00	250,00 €	750,00 €
•	Fornitura di coppia di sanitari (wc, bidet) a terra, completi di tavoletta copri wc, kit di fissaggio e scarichi. Il prezzo è da intendersi indicativo.	nr	2,00	400,00 €	800,00 €
•	Fornitura di monocomando lavabo, monocomando bidet e saliscendi doccia o gruppo vasca, completi di flessibili e rubinetti filtro. Il prezzo è da intendersi indicativo.	nr	2,00	400,00 €	800,00 €
•	Fornitura di mobile bagno sospeso (50x90), laccato o con finitura legno, completo di lavabo in acrilico, colonnina laterale, specchio, staffe di fissaggio e sifone lavabo. Il prezzo è da intendersi indicativo.	nr	2,00	800,00 €	1.600,00 €
•	Fornitura di infissi esterni in PVC colo bianco, persiane in alluminio effetto legno.	nr	1,00	20.500,00 €	20.500,00 €
12 AL PIANO RIALZATO + 8 AL PIANO INTERRATO					
•	Fornitura di pannello per impianto radiante a pavimento ad umido	nr	210,00	40,00 €	8.400,00 €

- Fornitura di box doccia in nicchia 80x120(misura indicativa) con cristallo 6 mm, struttura cromata e apertura sull'angolo. Il prezzo è da intendersi indicativo.

nr	2,00	600,00 €	1.200,00 €
----	------	----------	------------

- Fornitura di piatto doccia 80x120(misura indicativa), completo di piletta di scarico. Il prezzo è da intendersi indicativo.

nr	2,00	250,00 €	500,00 €
----	------	----------	----------

- Fornitura di sistema a pompa di calore aria-acqua Daikin Altherma 3 (o equivalente), potenza termica nominale 12 kW, per impianti a bassa temperatura (riscaldamento a pavimento), completo di: unità esterna inverter split o monoblocco, con gas refrigerante ecologico R32 o R290, classe di efficienza energetica A++ o superiore, unità interna (idrokit) con pompa di circolazione modulante, valvola di sicurezza, resistenza integrativa, centralina di controllo con gestione climatica e regolazione multizona, accumulo per acqua calda sanitaria da 200–300 litri, coibentato, con anodo di protezione, scambiatore integrato, predisposto per collegamento alla PDC, manualistica tecnica, certificazione CE, dichiarazione di conformità alle normative ErP e compatibilità con sistemi fotovoltaici.

nr	1,00	14.000,00 €	14.000,00 €
----	------	-------------	-------------

IL COSTO E' DA CONFERMARE IN FUNZIONE DELLA SCELTA

- Fornitura di portoncino blindato 90x210

nr	1,00	1.200,00 €	1.200,00 €
----	------	------------	------------

D_ TOTALE (iva esclusa) 57.510,00 €

MODALITA' DI PAGAMENTO_ TAB. A + B

20%	Acconto alla firma del contratto	24.580,18 €
30%	SAL 1 al raggiungimento del 30% dei lavori	36.870,26 €
40%	SAL 2 al raggiungimento del 60% dei lavori	49.160,35 €
10%	SALDO fine cantiere	12.290,09 €

MODALITA' DI PAGAMENTO_ TAB. C

50%	Acconto alla firma del disciplinare d'incarico	1.500,00 €
50%	Saldo alla protocollazione della Pratica Edilizia	1.500,00 €

MODALITA' DI PAGAMENTO_ TAB. D

50%	Acconto alla scelta delle forniture	28.755,00 €
50%	Saldo all'arrivo dei materiali presso il fornitore	28.755,00 €

Firma per accettazione

PREVENTIVO del 08/05/2025

Ristrutturazione unità immobiliare

Via Castiglione snc, Arosio (CO)

Committente: SILVIA

Tempi di consegna: 100 gg lavorativi

Modalità pagamento: DA DEFINIRE

Validità preventivo: 30 giorni

RIEPILOGO COSTI

	IVA esclusa	IVA inclusa
A_LAVORI EDILI		
01_ OPERE DI CANTIERIZZAZIONE	1.100,00 €	1.210,00 €
02_ OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	10.469,50 €	11.516,45 €
03_ ASSISTENZA AL CARICO/SCARICO E SMALTIMENTI	9.281,71 €	10.209,88 €
04_ IMPERMEABILIZZAZIONI E PRIMER	1.327,50 €	1.460,25 €
05_ MURATURE E OPERE COMPLEMENTARI	5.746,50 €	6.321,15 €
06_ INTONACI	3.700,00 €	4.070,00 €
07_ OPERE DI SOTTOFONDO E AUTOLIVELLANTE	12.405,00 €	13.645,50 €
09_ PAVIMENTAZIONI E OPERE COMPLEMENTARI	4.640,00 €	5.104,00 €
10_ IMPIANTI IDRAULICI E TERMO-IDRAULICI	20.996,00 €	23.095,60 €
11_ IMPIANTI ELETTRICI E COMPLEMENTI	11.620,00 €	12.782,00 €
12_ OPERE PREPARAZIONE PARETI E TINTEGGIATURA	11.040,00 €	12.144,00 €
13_ OPERE DA SERRAMENTISTA	1.350,00 €	1.485,00 €
14_ ASSISTENZE MURARIE	9.247,20 €	10.171,92 €
16_ SCAVI	8.030,00 €	8.833,00 €
17_ FOGNATURE	768,00 €	844,80 €
18_ CALCESTRUZZI	2.625,00 €	2.887,50 €
19_ SOLAI E BALCONI	9.750,00 €	10.725,00 €
	127.516,41 €	140.268,05 €
	sconto -5.265,53 €	-5.792,08 €
	122.250,88 €	134.475,96 €

Il presente preventivo è redatto sulla base di un rilievo di stima e potrà subire aggiornamenti e variazioni in caso di spese aggiuntive derivanti da circostanze non prevedibili al momento di effettuazione del sopralluogo e rilevabili solo in sede di esecuzione dei lavori.

B_ONERI PER LA SICUREZZA	650,00 €	715,00 €
---------------------------------	-----------------	-----------------

C_PRATICHE BUROCRATICHE	3.000,00 €	3.120,00 €
--------------------------------	-------------------	-------------------

Le prestazioni contrattuali verranno contrattualizzate dal committente direttamente con il professionista ed i costi rimangono a carico esclusivo del committente.

D_FORNITURE	57.510,00 €	63.261,00 €
--------------------	--------------------	--------------------

Tutti costi indicati nel preventivo per l'acquisto di materiali di fornitura sono da intendersi indicativi e verranno definiti e confermati solo al momento dell'accettazione dell'ordinativo dei materiali, in funzione delle scelte fatte dal committente. In ogni caso, il committente può decidere di acquistare autonomamente i materiali.

IMPORTO TOTALE DA PAGARE	183.410,88 €	201.571,96 €
---------------------------------	---------------------	---------------------

Firma per accettazione