

ANALISI ECONOMICA E COMPUTO METRICO PREZZATO

SPETT.LE COMMITTENTE

1. QUADRO SINTETICO

Capitolo	Importo netto	Osservazione
A. Demolizioni	€ 17.129,00	Voce ordinaria
B. Costruzioni	€ 219.452,60	Voce ordinaria
C. Giardino	€ 26.400,00	Voce ordinaria
D. Muratura	€ 1500,00	Voce ordinaria
E. Generale	€ 1800,00	Voce ordinaria

2. COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

A. Demolizioni

N°	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u. (€)	Totale (€)
1	Rimozione marciapiede in CLS	mq	16	40,00	640,00
2	Scavo in sezione eseguito a macchina e a mano	mc	20	85,00	1700,00
3	Scrostamento intonaco ammalorato ml 26x1 mt stima 50%	mq	13	28,00	364,00
4	Demolizione muretti e scale esistenti, inclusa pavimentazione in cemento	cpo	1	45,00	45,00
5	Scavo a macchina con accatastamento terreno in loco	mc	6	85,00	510,00
6	Demolizione scala esterna al piano primo, in c.a. con messa in sicurezza della struttura portante collegata alla scala del vicino.	cpo	1	45,00	45,00
7	Rimozione di davanzali e spallette in marmo su tutte le aperture. n. 5 finestre + n. 4 porte finestre	cad.	6	40,00	240,00
8	Demolizione tramezzi esistenti	mq	36	45,00	1620,00
9	Demolizione scalini ingresso esistente n. 3	cpo	1	45,00	45,00
10	Demolizione massetto in cls esistente eseguita con mezzo meccanico	mq	77	45,00	3465,00
11	Scavo terreno per formazione vespaio fino al piede della fondazione altezza cm 60 realizzato a macchina con minipala	mc	46	85,00	3910,00
12	Demolizione solaio per realizzare la nuova scala interna, bilancino di rinforzo strutturale in c.a. incluso opere di rifinitura	cpo	1	45,00	45,00
13	Demolizione tramezzi esistenti	mq	95	45,00	4275,00
14	Demolizione del massetto solo locale bagno	mq	5	45,00	225,00
Subtotale capitolo A					€ 17.129,00

B. Costruzioni

N°	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u. (€)	Totale (€)
1	Ripristino intonaco al grezzo stima 50%	mq	13	45,00	585,00
2	Posa di guaina impermeabile fino a cm 20 oltre l'altezza del marciapiede ml 26 x h 1.2	mq	31	35,00	1085,00
3	Posa di polistirene espanso con pelle battentato cm 6	mq	26	32,00	832,00
4	Posa di membrana bugnata di protezione	mq	26	22,00	572,00
5	Posa di tubazione di drenaggio diam. 110 mm su letto di sabbia	ml	22	35,00	770,00
6	Posa di TNT 200gr./mq sulla tubazione di drenaggio	ml	22	35,00	770,00

N°	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u. (€)	Totale (€)
7	Rinterro parziale con ciottoli drenanti mc= 0.6x22x0.30h	mc	4	30,00	120,00
8	Rinterro con il terreno di risulta con pala meccanica	mc	20	30,00	600,00
9	Formazione marciapiede getto in cls armato con rete diam. 5mm maglia 20x20 larghezza cm 60 spessore cm 10	ml	22	75,00	1650,00
10	Pavimentazione con piastrelle in gres spessorato da cm 2	mq	13.2	85,00	1122,00
11	Zoccolatura con piastrelle in gres spessorato da cm 2	mq	13.2	28,00	369,60
12	Rifacimento canaletta di raccolta acque e collegamento alla fognatura o pozzo perdente.	ml	6	70,00	420,00
13	Nuovi muretto di contenimento in c.a. altezza circa cm 120, circa ml 12,50 spessore 15 cm armato con rete diam. 8 mm maglia 20x20. Base di fondazione cm 30x20 armata con 4 ferri diam. 10 mm con staffe diam. 8mm ogni 25 cm. Chiamate del diam. 10 mm ogni 25 cm per armatura muretto. Ml 6+3+3= ml 12	mc	2	280,00	560,00
14	Getto soletta in c.a. per formazione piano di posa piastrelle spessore cm 10 circa armata con rete diam. 5 mm maglia cm 20x20= mq 18	mq	18	75,00	1350,00
15	Formazione n. 5 scalini in cemento	cpo	1	75,00	75,00
16	Piastrellatura pavimentazione e scalini in gres spessorato cm 2 antiscivolo+ zoccolatura+ rivestimento gradini	mq	18	1800,00	32.400,00
17	zoccolino in gres h 10 cm abbinato	ml	12	22,00	264,00
18	rivestimento n. 5 gradini	cpo	1	75,00	75,00
19	Nuova formazione scalini di accesso al piano seminterrato, come da progetto, incluso scavi, sottofondo in cls, scalini e pianerottolo in pietra naturale tipo serizzo, muretti di contenimento in c.a.. Incluso Piletta o canaletta di raccolta acque piovane collegata alla fognatura.	cpo	1	75,00	75,00
20	Creazione muretto in c.a. per rinforzo per scala vicino	cpo	1	280,00	280,00
21	Apertura nuova porta d'ingresso al piano seminterrato incluso posa in opera di architrave e rifinitura spallette cm 90x210	cpo	1	1200,00	1200,00
22	Chiusura vano porta ex ingresso e finestra con mattoni UNI semipieni completo intonaco su entrambi i lati	cpo	1	42,00	42,00
23	Adeguamento muratura per riposizionamento in basso n. 2 finestre seminterrato	n.	2	70,00	140,00
24	Chiusura porta di accesso al sottotetto con mattoni semipieni doppio uni intonacati	mq	2	1200,00	2400,00
25	N. 2 finestre cm 115x160 e n. 1 finestra cm 60x160	n.	3	900,00	2700,00
26	N. 2 porte finestre cm 115x250	n.	2	70,00	140,00
27	n. 1 Porta finestra lato giardino P. Interrato cm 200x270	n.	1	900,00	900,00
28	n. 2 Finestre cm 130x110	n.	2	70,00	140,00
29	Piano seminterrato cm 200 + cm130 + cm130 + cm 90	cpo	1	70,00	70,00
30	Piano primo n. 4 x cm 115 + n. 1 x cm 60	cpo	1	70,00	70,00
31	Formazione ponteggio su tutta la facciata	mq	200	75,00	15.000,00
32	Noleggio ponteggio mesi successivi 4 mesi	mq	200	28,00	5600,00
33	Posa di isolamento a cappotto esterno in EPS sp. 12 cm, finito con doppia rasatura e intonachino ai silicati colore chiaro	mq	150	75,00	11.250,00
34	Sistemazione sotto gronda e frontalino con lastra in acquapanel con gocciolatoio e rasatura. Completo di tinteggiatura al quarzo per esterni ml 26x 0,70.	ml	26	70,00	1820,00
35	Eventuale sostituzione grondaia, con nuova gronda in alluminio verniciata testa di moro ml 26	ml	26	22,00	572,00
36	Spostamento e sostituzione di n. 2 pluviali per consentire la posa del cappotto isolante diam. 10 cm.	cad	2	75,00	150,00
37	Demolizione di pavimenti e sottofondi esistenti, rimozione delle ringhiere, formazione sottofondo con pendenze, impermeabilizzazione con Mapelastic, formazione nuovo massetto e posa di nuovo pavimento e zoccolino in gres. Contorno pavimento balconi con lastre di marmo serizzo con gocciolatoio.	cpo	2	45,00	90,00
38	Pulizia, scartavetratura e verniciatura con smalto sintetico della recinzione lato strada circa ml 7	cpo	1	450,00	450,00

N°	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u. (€)	Totale (€)
39	Ripristino muretto in cemento lato giardino: idropulizia, trattamento passivizzante dei ferri arrugginiti a vista, ripristino con malta Planitop Mapei e verniciatura a spruzzo colore grigio. Circa ml 31.75 h 1.50= mq 48	cpo	1	45,00	45,00
40	Nuova rete fognaria realizzata con tubazioni diam 110 mm ad innesto con guarnizioni, collegata alla fognatura comunale, incluso pozzetto con sifone ispezionabile tipo Firenze, scavi e rinterrì.	ml	13	55,00	715,00
41	Colonna montante dal piano interrato al tetto per scarico acque nere bagni e cucina, tubazione diam. 110 con braghe al piano per allacciamento sanitari. Incluso tracce a muro e ripristini. N. 1 h ml 6.50	cpo	1	35,00	35,00
42	Posa di barriera anti RADON (nylon)	mq	77	70,00	5390,00
43	Posa di Igloo h cm 30 + getto di completamento spessore cm 5 e armatura diam. 5mm maglia cm 20x20	mq	77	95,00	7315,00
44	Formazione di caldana a copertura impianti spessore cm 6	mq	77	75,00	5775,00
45	Formazione di massetto di sabbia e cemento fibro rinforzato, eseguito a copertura dell'impianto di riscaldamento a pavimento, idoneo per riscaldamento a pavimento spessore cm 5 finito a fratazzo	mq	77	75,00	5775,00
46	Realizzazione di nuovi tramezzi in mattoni forati spessore cm 8 intonacati al civile su entrambi i lati	mq	19	70,00	1330,00
47	Posa in opera di telai per porte a battente	n.	2	70,00	140,00
48	Finitura con parasigoli per passaggio porta scorrevole esterno muro	n.	1	1200,00	1200,00
49	Isolamento lato confinante con il vicino realizzato con pannelli in acquapanel montati su struttura in acciaio completo di isolamento termico in lana minerale spessore 6 cm, finito con rasatura cementizia al civile. Incluso rinforzo in legno per pensili cucina	mq	40	70,00	2800,00
50	Scrostamento vecchio intonaco ammalorato, ripristino e rasatura al civile di tutte le pareti ml 37 x h 2.80	mq	105	28,00	2940,00
51	SOLO RIFACIMENTO PARZIALE soffitto a seguito delle demolizioni tramezzi e impianti stima circa 10 mq	mq	10	70,00	700,00
52	Formazione scala di collegamento al piano superiore realizzata in c.a. a disegno semplice n. 16 pedate e n. 17 alzate (con 4 piè d'oca)	cpo	1	75,00	75,00
53	Posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato posato a colla su tutta la superfice (costo fornitura max 25€/mq) formato max cm 20x120 o cm 60x60	mq	77	85,00	6545,00
54	Fornitura e posa di zoccolino battiscopa in gres	ml	50	22,00	1100,00
55	Posa in opera rivestimento bagno (circa mq 26 prix fornitura max 25€/mq)	cpo	1	75,00	75,00
56	Rivestimento scala in gres porcellanato come pavimento 16 pedate e 17 alzate	cpo	1	75,00	75,00
57	Tinteggiatura di tutti i locali plafoni bianchi e pareti colore chiaro circa	mq	228	70,00	15.960,00
58	Posa in opera di telai per porte a battente	n.	6	70,00	420,00
59	Realizzazione di nuovi tramezzi in mattoni forati spessore cm 8 intonacati e finiti a gesso su entrambi i lati (escluso i bagni)	mq	62	70,00	4340,00
60	Formazione di massetto di sabbia e cemento fibro rinforzato, eseguito a copertura dell'impianto di riscaldamento a pavimento, idoneo per riscaldamento a pavimento spessore cm 5 finito a fratazzo	mq	77	75,00	5775,00
61	Isolamento acustico lato confinante con il vicino realizzato con lastra Diamant Phono accoppiata con pannello fonoisolante da 4 cm, finito con stuccatura a gesso.	mq	46	70,00	3220,00
62	Ripristino vecchi intonaci con rasatura a base gesso	mq	140	45,00	6300,00
63	Ripristino soffitto parziale per demolizione tramezzi e rasatura completa in sostituzione del controsoffitto	mq	77	45,00	3465,00
64	Posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato posato a colla su tutta la superfice	mq	77	85,00	6545,00
65	Fornitura e posa di zoccolino battiscopa in gres	ml	82	22,00	1804,00
66	Fornitura e posa in opera rivestimento bagni (circa mq 25 mq)	cad.	2	75,00	150,00
67	Formazione di botola di accesso al sottotetto dal corridoio con scala retrattile a pantografo, incluso demolizione, riquadratura foro e installazione della scala.	cad.	1	45,00	45,00
68	Posa di lana minerale in rotoli spessore cm 12 sullestradosso del solaio	mq	77	70,00	5390,00

N°	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u. (€)	Totale (€)
	(sottotetto)				
69	Tinteggiatura di tutti i locali plafoni bianchi e pareti colore chiaro circa	mq	340	70,00	23.800,00
70	SOLO PREDISPOSIZIONE impianto di allarme e video sorveglianza	cpo	1	70,00	70,00
71	Assistenza impianti idrici, riscaldamento ed elettrici	cpo	1	2800,00	2800,00
72	Porta blindata 90x210 con doppio cilindro europeo occhio e lama paraspifferi. Pannello interno bianco, pannello esterno in vetroresina adatto alle intemperie. Montaggio su controtelaio murato.	cpo	1	1400,00	1400,00
73	n. 2 finestre a 2 ante cm 130 h110 . N. 1 PF a 3 ante con sopraluce cm 200xh270 senza tapparella	cpo	1	70,00	70,00
74	n. 2 PF 2 ante cm 115x250. N. 2 Finestre cm 115x160. N. 1 Finestra 60x160	cpo	1	900,00	900,00
75	Fisse n. 2 cm 130x110	cpo	2	70,00	140,00
76	Apribile n. 1 cm 200 x h 270 a 3 ante apribile con serratura	cpo	1	70,00	70,00
77	Balconi ringhiere in ferro a disegno semplice h 110 cm posata con staffe fissate sui frontalini verniciata con smato micaceo ml 5,20 cad.	cpo	2	70,00	140,00
78	Ringhiera scala interna ml circa 3,30	cpo	1	70,00	70,00
79	Ringhiera lato posteriore per protezione dislivello ml 9, incluso corrimano scaletta	cpo	1	70,00	70,00
80	Ringhiera lato ingresso su due lati ml 5	cpo	1	70,00	70,00
81	Movimentazione trasporto e smaltimento macerie	mc	35	70,00	2450,00
82	Movimentazione trasporto e smaltimento terreno con motrice o cassone da 10 mc	mc	72	70,00	5040,00
83	Smatimenti materiali misti: legno, vetri, acciaio, imballaggi, ecc..	n.	3	70,00	210,00
Subtotale capitolo B					€ 219.452,60

C. Giardino

N°	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u. (€)	Totale (€)
1	e piletta posta adiacente alla porta d'ingresso al piano seminterrato. Incluso scavi, pozzetti e rinterri.	ml	22	1200,00	26.400,00
Subtotale capitolo C					€ 26.400,00

D. Muratura

N°	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u. (€)	Totale (€)
1	esistente con uscita a quota + 40 cm dal piano marciapiede, inclusa griglia antinsetti.	cad.	6	250,00	1500,00
Subtotale capitolo D					€ 1500,00

E. Generale

N°	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u. (€)	Totale (€)
1	, quadro al piano primo. Nuova rete di terra con n° 2 dispersori. Quadri elettrici tipo Bticino placche e frutti Matix Go con placca in polimero si prevedono n. 40 al piano seminterrato e 65 punti al piano primo (incluso elettrificazione tapparelle). Elettricista Quadri elettrici piano terra 36 moduli, piano primo 12 moduli, linee separate protette da interruttori differenziali magnetotermici, linee di collegamento al contatore 2x6mm, rete di terra 1x6mm 2 dispersori con pozzetto, linea di collegamento al piano primo 3x4mm. a corpo 1.00 Elettricista Distribuzione n. 105 punti (prese o punti comando)MatixGo n. 105.00 Elettricista Alimentazione climatizzatori 3x2.5 mm + cavi di collegamento agli split 1.5mm x5 cpo 1.00 Impianto videocitofonico Elettricista Nuovo impianto videocitofonico composto da una postazione esterna e 2 videocitofoni interni Bticno o Vimar cpo 1.00 Impianto Tv Elettricista Installazione parabola sull'antenna esistente, nuovo impianto di distribuzione digitale terrestre e SAT (previsrti 5 punti)	cpo	1	1800,00	1800,00

N°	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.u. (€)	Totale (€)
Subtotale capitolo E					€ 1800,00

TOTALE IMPONIBILE	€ 266.281,60
-------------------	--------------

IVA (22%)	€ 58.581,95
-----------	-------------

TOTALE + IVA	€ 324.863,55
---------------------	---------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 30% ACCONTO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO
- 30% A COMPLETAMENTO PRIMA FASE LAVORI
- 30% A COMPLETAMENTO SECONDA FASE LAVORI
- 10% SALDO A FINE LAVORI

N.B. I LAVORI RICHIESTI NON PRESENTI SU QUESTO PREVENTIVO VANNO PREVENTIVATI E PAGATI SEPARATAMENTE.

NOTE

Preventivo valido 30 giorni

ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il/La sottoscritto/a, presa visione del presente preventivo, accetta le condizioni sopra indicate e autorizza l'esecuzione dei lavori.

Data e Luogo

Firma del Committente

Firma dell'Esecutore